MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSIÓN IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN
AVISO DE CONVOCATORIA
ACTO PUBLICO No. 06-2026

DATOS DE LA ENTIDAD:

Unidad de Compra: **MUNICIPIO DE BARÚ-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN**

CONTRATACION MENOR: 06

Entidad: **MUNICIPIO DE BARU**

REQUISICION: **NO. 06– 2026**

Contacto: **YURI CORREA**

Telefax: **728-1282**

Celular: **6641-8424**

Correo: **planificacionmunicipaldebaru@gmail.com**

Datos del acto:

Número de Acto: 06-2026

Tipo de Procedimiento: **CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) SIN EXCEDER LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)**

Objeto Contractual: **OBRA**

Descripción: **MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES, DISTRITO DE BARÚ.**

Fecha de Publicación: 18 DE NOVIEMBRE DE 2026

Fecha y hora de presentación de Propuesta: **25 DE NOVIEMBRE DE 2026 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.**

Fecha y hora de Apertura de propuesta: **25 DE NOVIEMBRE DE 2026 a las 11: 01 a.m.**

Lugar de presentación de propuestas: **OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION**

Termino de Subsanación: **NO APLICA**

Presentación de la propuesta: **Sobre cerrado.**

Modalidad de adjudicación: **Global**

Tiempo de entrega: **90 días calendarios después de dada la Orden de Proceder**

Forma de Pago: **CRÉDITO**

Termino de Pago: **15 días hábiles después de entregado el bien**

Multa: **4 % por día de atraso**

Programa: **NO APLICA**

Partida Presupuestaria: ***FONDO DE INVERSION (IBI) CUENTA NO. 200850000215***

Provincia y lugar de entrega del bien: **CORREGIMIENTO DE LIMONES–COMUNIDAD DE RESBALOSA.**

Precio de referencia: **B/. 15,000.00**

Fecha de Fijación: **18 DE NOVIEMBRE DE 2026**

Fecha de Des fijación: **24 DE NOVIEMBRE DE 2026**

Firma Responsable: _____
LICDA. YURI CORREA. DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSIÓN IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN
PLIEGO DE CARGOS
ACTO PUBLICO No. 06-2026

DATOS DE LA ENTIDAD:

Unidad de Compra: **MUNICIPIO DE BARÚ-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN**

CONTRATACION MENOR: 06

Entidad: **MUNICIPIO DE BARU**

REQUISICION: **NO. 06– 2026**

Contacto: **YURI CORREA**

Telefax: **728-12482**

Celular: **6641-8424**

Correo: **planificacionmunicipaldebaru@gmail.com**

Datos del acto:

Número de Acto: 06- 2026

Tipo de Procedimiento: **CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) SIN EXCEDER LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)**

Objeto Contractual: **OBRA**

Descripción: **MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES, DISTRITO DE BARÚ.**

Fecha de Publicación: 18 DE NOVIEMBRE DE 2026

Fecha y hora de presentación de Propuesta: **25 DE NOVIEMNBRE DE 2026 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.**

Fecha y hora de Apertura de propuesta: **25 DE NOVIEMBRE DE 2026 a las 11: 01 a.m.**

Lugar de presentación de propuestas: **OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION**

Termino de Subsanación: **NO APLICA**

Presentación de la propuesta: **Sobre cerrado.**

Modalidad de adjudicación: **Global**

Tiempo de entrega: **90 días calendarios después de dada la Orden de Proceder**

Forma de Pago: **CRÉDITO**

Termino de Pago: **15 días hábiles después de entregado el bien**

Multa: **4 % por día de atraso**

Programa: **NO APLICA**

Partida Presupuestaria: ***FONDO DE INVERSION (IBI) CUENTA NO. 200850000215***

Provincia y lugar de entrega del bien: **CORREGIMIENTO DE LIMONES-COMUNIDAD DE RESBALOSA.**

Precio de referencia: **B/. 15,000.00**

Fecha de Fijación: **18 DE NOVIEMBRE DE 2026**

Fecha de Des fijación: **24 DE NOVIEMBRE DE 2026**

Firma Responsable: Yuri Correa
LICDA. YURI CORREA. DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL: LEY 349 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 ART. 4.QUE REFORMA LA Ley 106 de 1973, sobre régimen municipal y dista disposiciones, respeto a las contrataciones menores, en los Municipios y Juntas Comunales y Consejo Provincial y Comarcales, Publicado en Gaceta Oficial Digital Num-29682-B del 14 de diciembre de 2022. **MEDIO TECNOLÓGICO PAGINA WEB ALCALDIADEBARU.COM**.

Causales de resolución administrativa de la Orden Compra o Contrato las dispuestas en el Artículo 136 del texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Ordenada por la Ley 61 del 2017., reformada por la Ley 153.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1- Certificado de Registro Público, Vigente, en caso de persona jurídica. Copia de cedula en caso de persona natural. **NO SUBSANABLE.**
2- Poder de Representación debidamente notariado, en caso de que el Representante Legal de la Empresa no asista al acto público, Acompañado de la Copia de Cédula del Apoderado. **NO SUBSANABLE**
3- **Paz y Salvo del MEF**, Vigente. Con su respectivo número de verificación. **NO SUBSANABLE.**
4- **Paz y Salvo de la CSS**, Vigente. **NO SUBSANABLE**
5- **Paz y Salvo del Municipio** donde se va a realizar el suministro de verificación. **NO SUBSANABLE**
6- **Declaración Jurada de Medidas de Retorsión**. Notariado. No se exigirá a las personas naturales de nacionalidad panameña. Con fecha de notario a partir del llamado de la entidad a través de Aviso de Convocatoria. **NO SUSBSANABLE.**
7- **Aviso de Operaciones**, copia Vigente. Tener presente que el aviso de operaciones debe ser
8- Cuando se trate de materiales de construcción, insumos agrícolas o productos se debe presentar "garantía del producto". **NO SUBSANABLE.**
9- **Propuesta** firmada por el Representante Legal de la empresa. **NO SUBSANABLE**.
10- **Formulario Desglose de Costos y Actividades** firmada por el Representante Legal y firma y sello del idóneo de la empresa. **NO SUBSANABLE.**
11- **Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura:** Los proponentes que participen en actos de selección de contratista que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deben contar con idoneidad profesional para las personas naturales y Certificado de Registro de Empresa, en el caso de las personas jurídicas, ambas emitidas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) con una vigencia de hasta tres (3) meses previos a su vencimiento. **La Certificación de Registro de Empresa emitida por la JTIA** debe estar Vigente. **NO SUBSANABLE.**
12- Pacto de Integridad. **NO SUBSANABLE**
13-Formulario de Declaración Jurada no Incapacidad para Contratar, Notariado. **NO SUBSANABLE.**
14-Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad para Proveedores de Estado. **NO SUBSANABLE.**
15-Carta de Compromiso Verde para Obras. **NO SUBSANABLE.**
16. **Cronograma de Actividades, firmado y sellado por el idóneo de la empresa. NO SUBSANABLE.**

GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACIÓN

PROVINCIA: CHIRIQUÍ.

DISTRITO: BARÚ.

CORREGIMIENTO: LIMONES.

COMUNIDAD: BELLA VISTA.

SECTOR: BELLA VISTA CENTRO

UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPIO DE BARU (FONDO IBI)

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES, DISTRITO DE BARÚ.

OBJETIVO:

MEJORAR EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO DE AGUA MÁS EFICIENTE PARA LA COMUNIDAD. MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

JUSTIFICACIÓN:

ACTUALMENTE EL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES NO ESTÁ EN LAS ÓPTIMAS CONDICIONES, CON LAS MEJORAS SE BRINDARÁ UN MEJOR SERVICIO A LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA CON LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 882 M DE TUBERÍA DE PVC DE 2" CALIBRE 40.

TIEMPO DE ENTREGA:

Este proyecto se deberá ejecutar en un periodo no mayor de NOVENTA (90) DÍAS calendario a partir de la orden de proceder.

TIEMPO DE GARANTÍA

El contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de esta obra por un periodo de **tres (3) año a partir de la entrega del proyecto.**

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO: QUINCE MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 15,000.00), cantidad que incluye el I.T.B.M.S.

LOCALIZACIÓN REGIONAL

COORDENADA UTM: 292520 E 890344 N 17P

COORDENADA GEOGRÁFICAS: LATITUD: 8°03'01.10"N 82°52'57.59"W



ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del trabajo define las actividades a realizar bajo el cumplimiento estricto con los planos, anexo gráfico, especificaciones, desgloses y contrato.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

Se ha considerado la adquisición e instalación de 882 m de tubería de PVC de 2" calibre 40.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Impuestos Municipales: EL CONTRATISTA **DEBE** realizar el pago del impuesto municipal, una vez sea entregada la orden de proceder, **DEBE** entregar copia de recibo al departamento de IBI.
b) Modelo: **SUMINISTRAR E INSTALAR** letrero según modelo, en un lugar donde establezca el Ingeniero de IBI.
c) Replanteo y Demarcación. m 882.00
d) Excavación con Maquinaria Hidráulica. (según det. Planos). m3 264.00
e) Adquisición e instalación de tubería de PVC de 2" calibre 40. m 882.00
f) Relleno y compactación. m3 264.00
g) Limpieza general. Unidad 1.00

NOTA: Todo avance de cada actividad, realizado por el contratista, DEBE ser sustentado con fotos donde pueda apreciarse CLARAMENTE, la realización de su trabajo.

Asistencia técnica:

En el proceso de formulación y ejecución del proyecto, con la finalidad de garantizar la inversión, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; así, como la supervisión en el uso adecuado del material y especificaciones del diseño en el perfil adjunto; el Inspector de Proyectos nombrado por la Alcaldía Municipal de Barú realizará la inspección y brindará orientación al contratista, de la misma manera, en los casos que se requiera, el funcionario respectivo de la Contraloría General de la República.

Notas:

- Cualquier omisión en los planos y/o especificaciones, no releva la responsabilidad del Contratista de suministrar e instalar los equipos completos, necesarios para el funcionamiento óptimo de las instalaciones.
- La descripción de las actividades a realizar incluidas en el documento servirá de referencia al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la inspección preliminar, pero en ningún momento limitan el alcance de la obra.
- La totalidad de los trabajos se ejecutarán de conformidad con los planos, detalles, gráficos, actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en este documento. Todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano

de obra necesaria para la ejecución de estos trabajos serán suministrados por el Contratista.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Municipio de Barú

Actividades a licitar fondo IBI

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE BELLA VISTA, COMUNIDAD DE BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE LIMONES, DISTRITO DE BARÚ.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Impuestos Municipales	Global	**1.00**	0.00	B/.0.00
1.2	Letrero Modelo	Global	**1.00**	0.00	B/.0.00
	Actividades				
2	Replanteo y Demarcación	m	**882.00**	B/. 0.00	B/.0.00
3	Excavación con Maquinaria Hidráulica. (según det. Planos)	m3	**264.00**	B/. 0.00	B/.0.00
4	Adquisición e instalación de tubería de PVC de 2" calibre 40.	m	**882.00**	B/. 0.00	B/.0.00
5	Relleno y compactación.	m3	**264.00**	B/. 0.00	B/.0.00
	Limpieza				
6	Limpieza general	Unidad	**1.00**	B/. 0.00	B/.0.00
				Subtotal	**B/.0.00**
				ITBMS	**B/.0.00**
				Total	**B/.0.00**

1. SE RECOMIENDA, QUE EL CONTRATISTA REALICE UNA INSPECCIÓN AL SITIO DE LA OBRA, PREVIA A LA LICITACIÓN PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR.

2. LAS CANTIDADES INDICADAS SON DE REFERENCIA Y EL CONTRATISTA DEBE CONSTRUIR TODO LO INDICADO EN EL ALCANCE DE TRABAJO, LOS PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CONSTRACTUAL.

3. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE UTILIDAD, ADMINISTRACION, TRANSPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

RONEL JESUS RIVAS CHECA
INGENIERO CIVIL
LICENCIA No. 2024-006-067

Ronel Rivas
FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1) Es responsabilidad de todo contratista visitar el área del proyecto y conocer planos, detalles, desglose y especificaciones para el proyecto antes de someter su propuesta a consideración.

2) El Contratista será responsable de verificar la información de campo en medidas, niveles, estructura, calidad y tipología de los materiales, además de coordinar con el inspector la ubicación y alcance exacto de los trabajos a realizar.

3) El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr el completo cumplimiento de la obra, según detalles, planos, notas generales, alcance de la obra y especificaciones técnicas. Además, deberá realizar todos los trabajos complementarios que sean requeridos para la ejecución y terminación satisfactoria de esta obra.

4) Cualquier omisión u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer y/o suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el funcionamiento óptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

5) El Contratista no podrá exigir ningún cargo o pago extra, por falta de conocimiento de los alcances de la obra. La negligencia u omisión; cometidos por el mismo, al no inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado, antes o después de la presentación de la propuesta serán solo responsabilidad del contratista.

6) Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre sí, por lo que deberán ser considerados por igual para la presentación de la propuesta.

7) El Contratista coordinará con el Inspector y el administrador de la instalación donde se ejecutará la obra, para establecer un plan de trabajo con el propósito de no afectar sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectado objeto de este proyecto. El desarrollo y terminación final de la obra no podrá afectar a terceras personas.

8) El Contratista, como profesional idóneo, deberá velar por el satisfactorio cumplimiento de la obra requerida. Si por esta razón, y para el mejor desarrollo de la obra, el Contratista tuviese que modificar en campo los planos o especificaciones técnicas, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, deberá notificar por escrito al inspector y a la entidad rectorara. No podrá, en ningún caso, hacer dichas modificaciones si el inspector y la entidad rectora no le ha autorizado por la misma vía.

9) El contratista, a través de su encargado en la obra, debe realizar el seguimiento continuo a todas las tareas realizadas y deberá entregar semanalmente, un informe de las actividades realizadas y contratiempos que se presentan en la obra, a manera de bitácora. Siempre y cuando sea solicitado por el Ingeniero de IBI.

10) Cumplir fielmente todas las estipulaciones y especificaciones de la entidad regente en vialidad: Ministerio de Obras Públicas y, ante cualquier duda, comunicarse con el inspector de Proyectos nombrado por la Junta Comunal o el Consejo Municipal.

11) En los PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio físico de la obra, tales como: el transporte, la administración, las fianzas de propuesta y de cumplimiento, los impuestos, permisos municipales, los trámites correspondientes para las conexiones de agua, electricidad y teléfono, caseta de depósito, movilización inicial, etc.

12) El contratista deberá contemplar el suministro y transporte, mano de obra, materiales, herramientas y equipo y cuanto se requiera, para realizar los trabajos de construcción señalados. Estos trabajos estarán basados en los croquis arquitectónicos y sus respectivos detalles, el alcance de los trabajos y especificaciones técnicas.

MUNICIPIO DE BARU
DEPARTANMENTO DE
DESCENTRALIZACIÓN

SEE FIJA: 18-11-2026
HORA: 11:00 a.m
FIRMA: Nuri Correa

MUNICIPIO DE BARU
DEPARTANMENTO DE
DESCENTRALIZACIÓN


DESFIJA: 24-11-2026
HORA: 4:00 P.M
FIRMA: Nuri Correa

ESPECIFICACIONES TUBERIA P.V.C 2"Ø CAL. 40


DIAMETRO NOMINAL (Plg.)	2"
LONGITUD TOTAL (Mts.)	882.00 mts.
DIAMETRO EXTERIOR (Plg.)	2.375"
DIAMETRO INTERIOR (Plg.)	2.049"
ESPESOR PAREDES (Plg.)	0.154"
PRESION DE TRABAJO (Psi)	280
PESO (Lbs / Pie)	0.676


RONEL JESUS RIVAS CHECA
INGENIERO CIVIL
LICENCIA No. 2024-006-067

Ronel Rivas
FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



LOCALIZACION REGIONAL
ESC.: 1 : 40,000





DET. EXCAVACION
ESC. 1 : 15

REPUBLICA DE PANAMÁ
PROVINCIA DE CHIRIQUI

MUNICIPIO DE BARU
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

PROPIETARIO: MUNICIPIO DE BARU
ALCALDE: FRANKLIN VALDES PITTI CÉD. 4-128-344

INGENIERO MUNICIPAL
TEC. ING. ANEL MIRANDA RIVERA CÉD. 4-210-47

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA
UBICACIÓN:	BELLA VISTA, LIMONES, DISTRITO DE BARU, PROVINCIA DE CHIRIQUI
DESCRIPCIÓN:	LOCALIZACION REGIONAL, UBICACION REGIONAL, PLANTA ARQUITECTONICA, ELEVACIONES Y DETALLES
SOLICITADO POR:	COMUNIDAD DE BELLA VISTA
DISEÑO: -	DIBUJO: Tec. Ing. Luis Araúz
CAL. ESTRUCTURAL: -	ELECTRICIDAD: -
PLOMERÍA: -	FECHA: MAYO 2025
REVISADO: -	HOJA No.: UNICA